

MEMÓRIAL DE CÁLCULO

Obra:	TAPA BURACO NAS VIAS DO MUNICIPIO DE ANANÁS - TO			
Local:	ANANÁS - TO			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MÉMOIRA DE CÁLCULO	QUANTIDADE	UNID.
1.0	TAPA BURACO NAS VIAS DO MUNICIPIO			
1.1	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	DIVERSOS PONTOS	5.693,68	M2
1.2	TRANSPORTE DE RR-2C CAMINHAO 20000L	Area de Pintura x 1,20 kg/M2 x 140 km /1000 kg/T	956,54	TxKM
1.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	DIVERSOS PONTOS x 0,05 cm	284,68	M3
1.4	TRANSPORTE DE CBUQ CAMINHAO 10M3	Volume CBUQ x 2,40 T/M3 x 140 km	95.652,48	TxKM