

A. DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA

Dados do Contrato (Inicial)	
Fonte de recursos:	OGU
Proponente/Tomador:	MUNICIPIO DE ANANAS
Município/UF:	ANANÁS/TO
Nº da Operação (0000000-00):	1059434-54
Nº do SICONV (000000):	875661/2018
Valor do Repasse Contratado (R\$):	270.476,19
Valor de Contrapartida Contratada (R\$):	10.000,13
% mínimo de Contrapartida:	
R\$ mínimo de Contrapartida (se houver):	
% máximo de Contrapartida:	4,00%

Dados do Empreendimento e Orçamento	
Nome/apelido:	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE ANANAS
Descrição do Objeto do Lote / CTEF:	01
Regime previdenciário previsto para a obra:	NÃO DESONERADO
Data base do Orçamento:	07-2018

Responsável pelo Orçamento	
Nome:	ROBSON PEREIRA DA SILVA
CREA/CAU:	311.483/AP-TO
ART/RRT:	TO20180173536
Data do preenchimento:	26/02/2019

Responsável pelo Tomador (Prefeito, no caso de Municípios)	
Nome:	VALBER SARAIVA DE CARVALHO
Cargo:	PREFEITO MUNICIPAL

B. RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO

Licitação	
Data de emissão dos documentos de licitação:	
Nº do CTEF (contrato com empresa):	
Nome da empresa:	
CNPJ da empresa:	
Regime de execução do CTEF:	(SELECIONAR)
Data base do CTEF:	

C. ACOMPANHAMENTO DO EMPREENDIMENTO

Dados da obra	
Data do Início da Obra:	
Data de fechamento do RRE:	26/02/2019

Responsável pela Fiscalização	
Nome:	
Profissão:	
CREA/CAU (para obras/projetos):	
ART/RRT (para obras/projetos):	

Nº OPERAÇÃO
1059434-54Nº SICONV
875661/2018PROPONENTE / TOMADOR
MUNICIPIO DE ANANAS**APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE**

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE ANANAS / 01

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

100,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):

5,00%

BDI 1**TIPO DE OBRA**

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,80%
Seguro e Garantia	SG	0,32%
Risco	R	0,50%
Despesas Financeiras	DF	1,02%
Lucro	L	6,64%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	23,38%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

ANANÁS/TO
Localterça-feira, 26 de fevereiro de 2019
Data

Responsável Técnico

Nome: ROBSON PEREIRA DA SILVA

CREA/CAU: 311.483/AP-TO

ART/RRT: TO20180173536



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1059434-54	Nº SICONV 875661/2018	PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE ANANAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE ANANAS			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 07-18 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 01	MUNICÍPIO / UF ANANÁS/TO	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO	
									280.136,16		
01										280.136,16	
1.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE ANANAS									-	275.996,22
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES									-	938,10
1.1.1.	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,50	304,13	BDI 1	375,24	938,10	RA	
1.2.	RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA									-	252.427,62
1.2.1.	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	7.924,12	1,26	BDI 1	1,55	12.282,39	RA	
1.2.2.	SINAPI	95990	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	237,72	708,82	BDI 1	874,54	207.895,65	RA	
1.2.3.	SINAPI	93176	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	475,45	0,41	BDI 1	0,51	242,48	RA	
1.2.4.	SINAPI	95430	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_09/2016	TXKM	72.743,42	0,36	BDI 1	0,44	32.007,10	RA	
1.3.	SINALIZAÇÃO VERTICAL									-	15.593,46
1.3.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1.30 M. AF_03/2016	M3	0,36	51,58	BDI 1	63,64	22,91	RA	
1.3.2.	SINAPI	94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	0,29	271,89	BDI 1	335,46	97,28	RA	
1.3.3.	SINAPI-I	21013	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	M	177,00	35,90	BDI 1	44,29	7.839,33	RA	
1.3.4.	SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	9,72	513,98	BDI 1	634,15	6.163,94	RA	
1.3.5.	SINAPI	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	15,00	79,43	BDI 1	98,00	1.470,00	RA	
1.4.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL									-	7.037,04
1.4.1.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	176,00	26,16	BDI 1	32,28	5.681,28	RA	
1.4.2.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	42,00	26,16	BDI 1	32,28	1.355,76	RA	
2.	PROJETOS									-	4.139,94
2.1.	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA									-	4.139,94
2.1.1.	Cotação	1,5%	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA	UN	1,00	4.139,94	0,00%	4.139,94	4.139,94	CP	

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1059434-54	Nº SICONV 875661/2018	PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE ANANAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE ANANAS			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 07-18 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 01	MUNICÍPIO / UF ANANÁS/TO	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
01									280.136,16
Observações:									

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ANANÁS/TO
Local

terça-feira, 26 de fevereiro de 2019
Data

Responsável Técnico

Nome: ROBSON PEREIRA DA SILVA
CREA/CAU: 311.483/AP-TO
ART/RRT: TO20180173536

RECURSO
←



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE ANANAS

Nº SICONV
875661/2018

Nº OPERAÇÃO
1059434-54

PROPONENTE / TOMADOR
MUNICÍPIO DE ANANAS

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
01				
1.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE ANANAS		-	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-	
1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,50	
1.2.	RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		-	
1.2.1.	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	7.924,12	
1.2.2.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	237,72	
1.2.3.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	475,45	
1.2.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_09/2016	TXKM	72.743,42	
1.3.	SINALIZAÇÃO VERTICAL		-	
1.3.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	0,36	
1.3.2.	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	0,29	
1.3.3.	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	M	177,00	
1.3.4.	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	9,72	
1.3.5.	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	15,00	
1.4.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		-	
1.4.1.	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	176,00	
1.4.2.	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	42,00	
2.	PROJETOS		-	
2.1.	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA		-	
2.1.1.	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA	UN	1,00	

Agrupador de Eventos	RUA 9 DE JUNHO	RUA 12 DE OUTUBRO
	1	2
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):	164.399,50	30.833,85
SERVIÇOS PRELIMINARES	2,50	
RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	4.615,00	851,88
RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	138,45	25,56
RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	276,90	51,11
RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	42.365,70	7.820,26
SINALIZAÇÃO VERTICAL	0,19	0,06
SINALIZAÇÃO VERTICAL	0,15	0,05
SINALIZAÇÃO VERTICAL	93,00	30,00
SINALIZAÇÃO VERTICAL	5,06	1,86
SINALIZAÇÃO VERTICAL	8,00	2,00
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	104,00	24,00
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	24,00	6,00
ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA	1,00	

ANANÁS/TO
Local

Responsável Técnico
Nome: **ROBSON PEREIRA DA SILVA**



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE ANANAS

Nº SICONV
875661/2018

Nº OPERAÇÃO
1059434-54

PROPONENTE / TOMADOR
MUNICÍPIO DE ANANAS

FRENTES DE OBRA:

RUA 9 DE
JUNHO

RUA 12 DE
OUTUBRO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
01	terça-feira, 26 de fevereiro de 2019 Data			CREA/CAU: 311.483/AP-TO ART/RRT: TO20180173536

Agrupador de Eventos	1	2
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):	164.399,50	30.833,85



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE ANANAS	Nº SICONV 875661/2018	Nº OPERAÇÃO 1059434-54	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE ANANAS
--	---------------------------------	----------------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3	4						
				84.902,81							
01	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE ANANAS		-								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-								
1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,50								
1.2.	RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		-								
1.2.1.	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-1C	M2	7.924,12	2.457,24							
1.2.2.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	237,72	73,71							
1.2.3.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	475,45	147,44							
1.2.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_09/2016	TXKM	72.743,42	22.557,46							
1.3.	SINALIZAÇÃO VERTICAL		-								
1.3.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	0,36	0,11							
1.3.2.	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	0,29	0,09							
1.3.3.	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	M	177,00	54,00							
1.3.4.	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	9,72	2,80							
1.3.5.	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	15,00	5,00							
1.4.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		-								
1.4.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	176,00	48,00							
1.4.2.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	42,00	12,00							
2.	PROJETOS		-								
2.1.	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA		-								
2.1.1.	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA	UN	1,00								

ANANÁS/TO
Local

Responsável Técnico
Nome: ROBSON PEREIRA DA SILVA



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE ANANAS	Nº SICONV 875661/2018	Nº OPERAÇÃO 1059434-54	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE ANANAS
--	---------------------------------	----------------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade								
01	terça-feira, 26 de fevereiro de 2019			3	4						

terça-feira, 26 de fevereiro de 2019

Data

CREA/CAU: 311.483/AP-TO

ART/RRT: TO20180173536



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1059434-54	Nº SICONV 875661/2018	PROponente TOMADOR MUNICIPIO DE ANANAS	APelido EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RUAS E AVENIDAS DO MUNI	DESCRiÇÃO DO LOTE 01
---------------------------	--------------------------	---	---	-------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
1.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RUAS E	275.996,22	% Período:	63,44%	36,56%										
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	938,10	% Período:	100,00%											
1.2.	RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁ	252.427,62	% Período:	68,99%	31,01%										
1.3.	SINALIZAÇÃO VERTICAL	15.593,46	% Período:		100,00%										
1.4.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	7.037,04	% Período:		100,00%										
2.	PROJETOS	4.139,94	% Período:	100,00%											
2.1.	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENH	4.139,94	% Período:	100,00%											
Total: R\$ 280.136,16				%:	63,98%	36,02%									
				Repasse:	171.592,23	98.883,96									
				Contrapartida:	7.641,89	2.018,08									
				Outros:	-	-									
				Investimento:	179.234,12	100.902,04									
				%:	63,98%	100,00%									
				Repasse:	171.592,23	270.476,19									
				Contrapartida:	7.641,89	9.659,97									
				Outros:	-	-									
				Investimento:	179.234,12	280.136,16									

ANANÁS/TO

Local

terça-feira, 26 de fevereiro de 2019

Data

Responsável Técnico

Nome: ROBSON PEREIRA DA SILVA

CREA/CAU: 311.483/AP-TO

ART/RRT: TO20180173536

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR ATUALIZAR LINHAS

Nº do Evento	Título dos Eventos
1	Administração Local
2	SERVIÇOS PRELIMINARES
3	RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTA
4	SINALIZAÇÃO VERTICAL
5	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
6	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA

RUA 9 DE JUNHO	RUA 12 DE OUTUBRO	RUA 14 DE OUTUBRO	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos																									
Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.																									
1																									
1	1	2																							
2	2	2																							
2	2	2																							
1																									



QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº OPERAÇÃO 1059434-54	Nº SICONV 875661/2018	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE ANANAS	MUNICÍPIO / UF ANANÁS/TO	VALORES CONTRATADOS (R\$):		
APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE ANANAS			RECURSO OGU	REPASSE 270.476,19	CONTRAPARTIDA 10.000,13	INVESTIMENTO 280.476,32

Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) 340,16
----------------------------	--------------------	-------------------------------

Meta	Item de Investimento	Subitem de Investimento	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	Repasse (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)
1.			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE ANANAS		1,00		LOTE 1	270.476,19	5.520,03	-	275.996,22
2.			PROJETOS		1,00		LOTE 1	-	4.139,94	-	4.139,94
TOTAL								270.476,19 (96,55%)	9.659,97 (3,45%)	- (0,00%)	280.136,16 (100,00%)

Observações:

ANANÁS/TO

Local

terça-feira, 26 de fevereiro de 2019

Data

Representante Tomador

Nome: VALBER SARAIVA DE CARVALHO

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL