



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANÁS

Adm. 2017 / 2020
CNPJ: 00.237.362/0001-09

DE MÃOS DADAS COM O POVO



MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES **TÉCNICAS**

OBRA: Reforma da Unidade de Saúde da Família de Ananás - SESP

Ananás - TO
Junho de 2.020



MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OBRA: REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE ANANÁS - SESP

INTRODUÇÃO:

O presente memorial tem a finalidade de indicar as principais características e especificações de materiais e especificações construtivas da “**REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE ANANÁS - SESP**”, com objetivo de proporcionar melhorias no uso da edificação.

Esta especificação objetiva fixar normas de emprego dos materiais e execução dos serviços. Os serviços contratados serão rigorosamente executados de acordo com as normas técnicas brasileiras, assim como os materiais empregados serão de conformidade com ABNT e de acordo com especificações técnicas.

Caso sejam necessárias alterações, as mesmas só poderão ser efetuadas com expressa autorização da fiscalização da Prefeitura Municipal de Ananás.

A contratada para execução da obra deverá mobilizar toda a mão-de-obra, equipamentos e ferramentas necessárias.

SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS:

As principais características do projeto são:

- Serviços Preliminares;
- Mureta Externa;
- Cobertura;
- Pinturas;
- Administração Local;



1.0 – SERVIÇOS PRELIMINARES –

1.1- AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA.

A placa de obra terá as dimensões de: 1,00 x 1,50 totalizando 1,5m², o material a ser empregado será o aço galvanizado.

2.0 – MURETA EXTERNA

No bloco 01 será construída uma mureta na parte externa com altura de 50 centímetros, será feita em alvenaria de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19cm (espessura 14cm), toda a mureta deverá ser chapiscada, rebocada e receber duas demãos de pintura com tinta acrílica.

Na parte superior da mureta deverá ser instalado gradil em ferro fixado formado por barras chatas de 25x4,8 mm com altura de 1,70 metros e deverá ser aplicado duas demãos de pintura esmalte fosco.

3.0 – COBERTURA

Devido ao péssimo estado de conservação todas as telhas de fibrocimento do bloco 01 deverão ser removidas e deverá ser instalada novas telhas, cumeeiras, calhas e rufos.

Devido a existência de infiltrações nos telhados dos blocos 02 e 03, será necessário a execução de reparos para substituição de telhas quebradas para garantir a vedação da edificação, na execução dos reparos deverá ser utilizada telhas do mesmo tipo das telhas existentes.

Todos os forros de pvc internos dos blocos 02 e 03 deverão ser removidos e instalado um novo forro em PVC liso.

4.0 – PINTURAS

Todas as paredes dos três blocos deverão receber uma nova pintura, inicialmente será aplicado uma demão de fundo selador, posteriormente todas as paredes deverão ser receber duas demãos de pintura látex acrílica.

O teto do bloco 01 deverá ser pintado com duas demãos de tinta látex acrílica.

Todas as portas e o portão de acesso deverão receber duas demãos de pintura esmalte fosco.

5.0 – ADMINISTRAÇÃO LOCAL

A obra deverá ser acompanhada por mestre de obras e engenheiro civil para garantir a boa execução dos serviços para garantir a aplicação correta dos materiais e técnicas de execução dos serviços.

Ananás -TO, Junho de 2020.

Marcos Oliveira da Silva
Engenheiro Civil
CREA: 313.250/D-TO